

Dessa arbeten skulle utgöras af:

1:o Ombyggnad af det nära hamninloppet befintliga bålverkskaret, som alldeles förfallet, redan börjat och vidare hotar utrasa, hvarigenom både inloppet och hamnen skulle tillskyndas den enormaste skada. Ombyggnaden skulle ske medelst försänkta stenkistor på 17 fots djup och en sträcka af 144 fot, öfverbyggde med vågbrytare af huggen och tuktad sten till cirka 10 fots höjd öfver vattenytan, försedd med trottoire å inre sidan och nödiga jern-dúc-d'alber (enligt Litt. K).

2:o En dermed sammanbindande byggnadslinie i utsträckning mot öster af 512 fots längd, bildad genom dubbla rader af försänkta stenkistor på 12 till 17 fots djup, öfverbyggde med vågbrytare af huggen och tuktad gråsten till cirka 8 à 9 fots höjd öfver vattenytan, med trottoire och nödiga jern-dúc-d'alber.

Denna linie, som bör hämma den öppna sjöns påbrytning, bereda hamnen ett nödigt lugn och förekomma mudderns inflytning, kommer att bilda hamnens gräns åt sydöstra sidan och bereda skeppen en lugn och säker förtöjningsplats (Litt. I).

3:o Den i 4:de punkten af verkställda arbeten omnämnde linie åt östra sidan (Litt. H), hvarå tillbyggnad åt yttre ändan och hela inre sidan kommer att fullbordas.

Dess byggnadssätt är i nämnde 4 § omnämnd, och kommer denna linie att förenas och sammanbyggas med i andra punkten afhandlade linien Litt. I, såvida en projecterad öppning för beredande strömdrag sannolikt kommer att inställas.

4:o Total ombyggnad af den gamla ytterst förfallna trälastbryggan (Litt. E), som i stället för varande 30, bör utvidgas till 50 fots bredd, medelst försänkta stenkistor å ömse sidor på 15 fots djup och 932 fots omkrets, öfverbyggde med slät huggen sten till 7 à 8 fots höjd öfver vattenytan, mellanfylld med sten. öfra planen belagd med passande sten för nödig körsel och vid båda sidor erforderlige jern-dúc-d'alber.

5:o Bör en del af gamla norra trälastbryggan (Litt. D) ombyggas med huggen sten å yttra sidan, på en sträcka

af 362 fots längd vid 12 fots djup och 7 à 8 fots öfverbyggnad med nödiga dúc-d'alber.

6:o Försänkning af den här förut omnämnde stenglacien, att under och i bredd med öfriga arbetets förhafvande verkställas.

7:o En forcerad muddring samt sprängning och upp-fiskning af större bottenstenar i och vid hamninloppet, för beredande af det större djup, som denna väl belägna hamn förtjenar och kan erhålla, hvartill påräknas minst 5 års ännu forcerad, men sedan minskad muddring etc.

Efter afdrag för en i kostnadsförslaget inträffad missräkning, uppgår hela förslagsbeloppet för de återstående arbetena till 260,000 R:dr B:ko, som visserligen är ett stort, men dock högst behöfligt belopp, om lika solida, som varaktiga och ändamålsenliga arbeten skola påräknas.

Att inleda ett större företag genom allt för lindrigt uppgjorda förslag är föga båtande; tvärtom vålla så fel-slagna beräkningar ofta stora bekymmer och obehag, då medel saknas och stundom ej kunna anskaffas, och att genom långsam behandling fördröja fortsättningen af så viktiga arbeten, som äro beräknade till stöd för och samband med de redan verkställda eller påbörjade, har ofta medfört de obehagligaste följder och fördubblade kostnader. De vid flera hamnarbeten inträffade ras och förstörelser, lemna fullkomliga bevis härom.

Hade de äldre arbeten vid Ystads hamn blifvit solidare och omsorgsfullare beräknade, samt i ett sammanhang och på kortare tid än den ända till 32 år utsträckta, verkställda, hvilket bristande medel till stor del lär vållat, skulle betydliga arbeten och kostnader nu kunna besparas. Får deremot det nu felande, med lika drift och arbetsräkning, som det nyss verkställda, fortsättas, är all anledning hoppas, att det hela skall komma att trotsa både varande och kommande tidens verkningar och den då väl ordnade hamnen ej komma i behof af annat eller mera publikt bidrag, än det som nu sökes och af så giltiga skäl torde kunna påräknas; helst då i betraktande tagges hamnens viktiga läge, de kolossala och solida byggnaderna (som kanske få hamnar förete), samhällets egna, fast med stor skuldsättning verkställda och än vidare fort-