

ACC. N:o M. 15933:1-28

Landskap: Göta Upptecknare: Erik Månsson, Glimskär
Härad: Ö. Göinge Berättare: " " " " m. fl.
Socken: (s. 14 & 24 även fr.) Berättarens yrke: Folkhushållare
Uppteckningsår: 1962 Född år 1893 i Vittskövle

FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND

Milstdolpar och vägrisare. s. 1-28.

(Teckn. sid. 4-12, 15-24, 27.
Karta sid. 28.)

LUF 119

6/4, 25/5, 4/6/62

Skriv endast på denna sida.

L.U.F. III. Blad 1.Milstolpar och vägvisare.

N:r I Milstolpe i Glimåkra socken, Östra Göinge härad, väg Broby-Glimåkra, vänster sida gamla vägen, höger sida nya vägen. Belägen i byn Hittarp vid backen och villan Ljunglidens inne i en hönsgård i skälet mellan gamla och nya vägen. Tavlan av gjutjärn utan fillverkningsmärke. Med upphöjd text: 1/2 mil C.L. 1836 H.B. Röset av natursten utan murning. Se bilagd avritning skala 1:100. och inprickning på secken-karta.

N:r II. Milstolpe

i Broby socken, Östra Göinge harad, väg Breby-Glimåkra vänster sida gamla vägen i skälet till den nya vägen till vilken den ligger på höger sida. Frigatefta by. Tre kilometer från n:r I och tre kilometer från Broby torg. Röset raserat men med tydlig anläggning. Tavla saknas.

N:r III. Milstolpe

i Broby socken, Östra Göinge härad, väg Marklunda - Broby. vänster sida. Ungefär en kilometer norr ut från Broby torg Målare Nils Liedmans tomt. På en höjd 2 meter från vägkant. Tavlan av kalksten. Text: Kunglig krena överst, därunder initialerna AF - I M - R.J.VL. - 1766. Nerhuggen skrift. Se bilaga ritning i skala 1:200. Bilaga utprickn. på seckenkarta. Röset väl upplagt och vårdat av natursten.

N:r IV Milstolpe i Broby socken, väg Marklunda - Broby vänster sida tre kilometer från nr tre norr ut. Mitt för Ture Perssons villa på andra sidan vägen. Tavla kalksten en decimeter tjocklek. Text nerhuggen : I/4 Röse som nr tre. Bilaga ritning.

Milstolpar och vägvisare.

Milstolpe V. Broby socken, Ö.Göinge härad, Väg Marklunda-Breby vänster sida. Tre kilometer norr nr fyra. $\frac{1}{2}$ km norr Glimminge gård. Intill vägrenen vid en vägrätning. Förfaller ombyggd. Tavla kalksten med text som föregående nr lagt röse i huggen sten cementfogat. Se bilaga ritning. och utprickning på sockenkarta.

Milstolpe VI. Kattarp, Broby socken, Väg Marklunda -Breby ,en km norr Östanå bruk, trettio meter norr vägskäl till Denningarum , markerat Snöarp på vägmärket.
Tavla och röse se bilaga ,ritning.

Milstolpe VII.
Osby secken, Ö.Genasterps by. Väg Marklunda -Breby. strax söder om "Säckapelisens" bilkyrkegård. Raserat röse med tydlig grundläggning.. Utan märkestavla. Vid villan mitt över vägen fanns uppställd en tavla med inhuggen inskription: se bilaga ritning.

Milstolpe VIII.
Dubbarp. Hönjarums kronopark. En km norr om vägraätning. Väg Marklunda -Breby Tre kilometer norr om nr VII.
Tavla kalksten inskriftion : I/4. Se bilaga ritning.

Vägmärke/ej milstolpe/ Marklunda vägskäl
IX. Se bilaga ritning. Minnesstenen följande inskriftion:
"Under Konung Carl XIII:s Regering.När. Svea Rikes Kron-prins. Carl Johan. Vid dess första. Resa genom Sverige. Såg wid Marklunda rusthäll. Första gången den 24 Oct. 1810. En svensk carabinierboning. Otälig att lära känna. Äfven den ringares vilkor. Bland nya vapenbröder." Samt på sockeln runt tavlan:"Åhr 1813 och 1814 har Han gjort mehr än Werlden och Sverige kunnat wenta och heppas".


L.U.F. 119. Blad 2..

Vägmärke IX. Här finns följande Milstelpar uppställda :Marklunda-Breby I 5/8 mil, till Elmhult 1 15/16.
Samt en sten med inskription: N:r I S.Kalhult-N.R.I.S.M.
A.S. ½ M:1 1820. Se bilaga ritning. och utprickning på
seckenkarta.

Vid övriga vägar i trakten omkring Glimåkra har inga "fjäringspålar" kunnat påvisas ute vid en vid sekelskiftet omlagd och delvis nylagd väg Glimåkra - Wesslarp, där följande pålar nyligen funnits men tycks ha kommit bort.:
Vid Högsma en halv mil från Glimåkra kyrkby, Vid "Högemarken" i Rolstorp och vid Wesslarps Södergård strax vid vägskälet Hultet -Rolstorp-Wesslarp.
Mjölligt är att dessa "fjäringspålar" kunna återfinnas men ha tydligt flyttats vid nyligen gjorda vägrätningar.

Målning av milstenar är ej känd. Var märkena en gång tillverkats har ej kunnat utrönas. I trakten finns otaliga stenhuggerier men alla av yngre datum än här angiven ålder på märkena. Milstolpe kallas här alltid "fjäringspale", vilket betecknade både 1/2 evh 1/4 milsmärke. Benämningen "Fjärdingsväg" är ännu i bruk och betecknar ungefär tre kilometer. Milstolparna mellan Breby och Glimåkra ha räknats från Breby Milstolparna mellan Breby och Marklundaha räknats från någon plats norrut, som allmänt antages vara Wäxjö. Det skulle säkert med lätthet kunna kunna följas norrut från Marklunda. Vid milstolpen närmast Glimåkra finns en bok benämnd "Wilebögen", vilket antyder at man där brukade vila. Övriga frågor har jag inte kunnat finna något om.

Tavlan är
gjutjärn med
upphöjda fältfer
Röset är rader
sten i fyrbant.



MILSTOLPE I

Väg Broby - Glimåkra
Vänster sida
Nittaryd. Ljungaleden
där gamla vägen
får en fränden 1934
ombyggda
2,5 m. från gamla
vägen 10 m. från den
nya

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforsk-
ning vid Lunds universitet


N. 15933:4

Skala dm

M.15933:5.

MILSTOLPE II

Friggatoffta
väg Broleg Glansberga
3 km från nr I
3 km " Broleg Berg



Skala



1 m.


HILSTOLPE. III.

Tavlan
av kalksten
verhaggen
skrifit...

Rörel vål
upplagd
kalkarsten.

dag Marklund-Broby
vannster seda
I hem norr ut från
Broby förg
målare Nils Liedmans
torn

N. 15933:6.




FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

M. 15933:7.

Tavla
Kalksten i den förd
norhuggen
fett.

Röse som nr III



Skala



Milstolpe IV

väg Marklund-Broby


3 km från III

mitt för Fure Perssons
vilda på andra
sidan vägen
Broby 6:10.


HILSTOLPE IV.

väg Marklunda-Baby
3 km norr nr IV
½ km. norr
Grimminge gård

Tavela hällsten
fölt som föregående
Röse mylgat, braggen sten
hällan så högt
som föregående



Skala



FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

M. 15933:9.

Milstolpe VI


Kattarp -
km söder Östana
bruk.

4 km norr nr V

30 m. norr

vägskäl till Danmarks
raum markerat

Snöarp



Skallan

1 cm.

M. 15933:10.


FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

MILSTOLPE VII


vid "Säckapolisens"
Osby. Socken
Ö. Genastorp
by. väg
Markluksoa-
Broby.

Raserat muren
tydlig grund
läge rose

På gården
mitt emot
en flat natur
stenformat
40 x 50 cm
med nerbruggen
fet uppställd
vid en vallvägg



Skala 1:100




M. 15933:II.

HILSTOLPE VIII

Dubbarp.

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforsk-
ning vid Lunds universitet




M. 15933:12.

FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsforskning
vid Lunds universitet

HILSTOLPE IX.

marklunda
Osby socken
fast satt vid
minnesmärket
betckning a.



Skala

1 m.

L.U.F. 119. Ferts. blad 4.

Milstolpar och vägmärken. Väg: Broby - Kristianstad.

- Nr 1. Mannagåren. 2 Km söder om Broby torg.. Bilagd ritning. Vänster sida om vägens Sockel av natursten. Tavla av sandsten, 12 cm tjock. Inhuggna flatbottnade siffror. Omedelbart intill vägkant undefär 20 m. norr om Mannagårdens infartsväg.
- Nr 2. Milstolpe vid Nöbbelöv. Vid åkröken mitt emot Västraby gården mitt över än. Vänster sida om nya vägen, intill renen. Till höger om gamla vägen. Förefaller ha blivit flyttad. Avstånd 2,3 km från märke nr 1. Sockel natursten, tavla sandsten som föregående.
- Nr 3. Alvhem i Knislinge socken. 300 m. söder om gården. Vänster sida om vägen. Beskaffenhet som föregående. Bilagd titning. Avstånd 3,6 km från föregående märke.
- Nr 4. Milstolpe vid Gården Beateberg i Knislinge socken. Utforande som föregående. Inskription: Kunglig krona överst Därunder AF i stessa sammankopplade bokstäver, Nästa rad I M., R.J. v. L. och årtalat 1766 enligt bilagd ritning. Avstånd 2,7 km. från föregående sten.
- Nr 5. Milstolpe vid Kviinge backe. Vänster sida om vägen. Utforande som föregående Avstånd 50 m norr om följande märke nr 6. Avstånd 2,7 km söder om föregående märke nr 4.
- Nr 6. Kviinge gamla gästgivaregård. Höger sida om vägen, 50 m söder om nr 5. Utforande: Sockel murad eller väl fogad tillhuggen sten. Tavla grästen Femton cm tjock. Huggen. Text : Qwiinge til Breby I och I/8, Kristianstad I och 5/8 Nöbbelöf 2 och I/4 Wanneberga 2. Bilagd ritning. Nöbbelöf i denna text avser tydlichen Nöbbelöv i Gärds härad, där gästgivaregård förröd fanns.

L.U.F. 119. forts. blad 5.

Milstolpar och vägmärken.. Vägsträcka Broby - Kristianstad.

Nr 7. Hanaskeg. Vänster sida om vägen. Avstånd ungefär 400 meter från en avtagsväg med beteckningen "Ballingsterp. Utförande som föregående Ritning bilagd. Inskriptionen 1/2. Avstånd 2,6 km. från stolpe nr sex.

Nr 8. Bjärlöv. Uppsatt i själva vägkorset, där vägen delar sig i två sträckningar, den ena över Tersebäre, den andra över Karpalund. Tavlans inmurad i gärdesgården och mot den öppna planen försedd med en sittsten i form av en halv kvarnsten. Här har alltid varit en samlingsplats för ertsborna och är så än speciellt ungdom på helgkvällar. Tavlans inskription kommer att beskrivas i samband med sträckningen över Karpalund. Avstånd från föregående stolpe nr 7 är 2,6 km.

Nr 9. Torsebäre. Vänster sida om vägen, dess sträckning över Tersebäre 200 m söder om vägkälet mot Färlöv. Text under inhuggen x krona, se bilagd ritning, I M., R.L.VL., 1766. Avstånd 1,9 km från föregående stolpe vid Bjärlöv.

Nr 10. Torseke. Höger sida om vägen. Mitt emot lantbokare Arvid Anderssons gård på vänstra sidan om vägen. Röset av natursten 190 cm högt, delvis igenrasat., märkt 1/4. Avstånd från Tersebärestolpen 2,5 km. Ritning.

Ö. Ljungblad

Villands blad


Ö. GÖTTSCHE
LUND
1968
M. 115933 : 15

Milstolpe nr 1.

Hannagården.

väg Broby -
Kristianstad

60 cm




M. 115933 : 15

MILSTOLPE nr 2

Möbbelöv.

Väg:
Broby - Kristianstad

N. 15933:16.



FOLKLIVSARKIVET


Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

MILSTOLPE nr 3.

Alvhem.

Väg:
Bröby - Kristianstad

N 15933 : 14



Skala 1:200

FOLKLIVSARKIVET


Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

Milstolpe nr 4

Beateberg

Väg:
Broby -
Kristianstad

M 15933:18.




Skala 1:200

Milstolpe nr 5

Kviinge Backe

Väg: Broby -
Kristianstad

N. 15933 : 19




Skala 1:200.

MILSTOLPE nr 6.

Kviinge Backe
GÄSTGIVAREGÅRDEN

Väg:
Broby -
Kristianstad



Skala 1:200

FÖRKLARINGSSAKEN
Vad gäller vid lunds universitet
och institutioner för forskningsrådet.

M. 15933 : 80.


FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

MILSTOLPE nr 7.

Hanaskog.

Väg: Broby -
Kristianstad

N. 15933 : 201.




MILSTOLPE nr 8.

Bjärlöv

Väg:
Broby -
Kristianstad

M. 15933 : 82.




Skala 1:200

Tavlans
framsida vänd mot Karpalund
sträckningen ritas i samma
med inv. av den vägbiten

MILSTOLPE nr 9.
TORSEBRO Väg:
Broby -
Kristianstad

Nr. 15935 : 23.




MILSTOLPE nr 10

Torseke

Väg:
Broby -
Kristianstad.

N. 15933 : 24



SKALA 1:200.

INT. SÖ. 1962
ATTENBERGS
STRÅLAR

INT. SÖ. 1962
ATTENBERGS
STRÅLAR

L.U.F. 119.Milstolpar och vägmärken Tredje brevet. Väg:Glimåkra-Lönsboda.

Med en år 1858 född örkenedsbo, som tillbringade sin ungdom på gården "Rallaté" invid ifrågavarande väg, gjorde jag på 30-talet en uppteckning om de vid vägbygget 1929-32 rampenerade milstolparna, som enligt hans mening då var totalt försvunna. Han hade dock mycket neggrahna uppgifter om deras läge sàlunda:

"Fjäringspåle nr I": Gliåkra samhälle vid Nerregård, vänster om vägskälet Boalt- Lönsboda, där Nehlins fastighet nu ligger. Terde ha försvunnit i samband med bygget av denna gård i början av 1890-talet.

"Fjäringspåle" nr två Svennarpa ångavång. Ett stycke norr om vägskälet mot Teckarp mitt för boudetta-torpet.

Nr tre: Simmenterpa-stojn, mellom almens och sme-annorsens.

Nr fyra: i i Vingatorpa ko-ha / kohage/ å i skoen /skogen/ sted vid Rallaté på Eghultas.

Nr fem : rågången mellan Eghult och Hägghult.

Nr sex Tomaboa mark.

Nr sju: Tocka-Pellens inne i Lönsboda samhälle.

Den 30 maj 1962 har jag tillsamman med en intresserad studiecikel och äldre bybor kunnat exakt utmärka samtliga rester.

Och funnit att en fortfarande står kvar intakt med röse och järntavla, två stycken totalt försvunna och resten utpekade av äldre bybor med fullt skönjbara grundrester.

Sàlunda:

Nr 1 Glimåkra samhälle, totalt borta.

Nr 2. Svennarp, skönjbar med en rad rösestenar i vägkanten till vänster, 62 m. söder om det rågångsgärde som korsar vägsträckningen och går mellan Mauritz MånsSENS och Erik Svennarps gårdar. Vid denna stolpe var fördem snöplogsskifte mellan pleglagen i Svennarp

L.U.F. 119.

Milstolpar och vägmärken. Tredje brevet. Blad 2.
Väg: Glimåkra - Lönsbeda.

Svennarp
och Simontorp.

Nr 3. Simontorp. 150 m norr om lantbrukare Herman Håkanssons gård
Grunden till röset svagt synlig i vänstra vägkanten

O. Gömörs bld,

Nr 4. Rallaté. Milstolpen, se ritning, fullt intakt Med tavla av
gjutjärn från Huseby bruk: initislerna H.B. nederst på tavlan.
Inskription : I/2 Mil , C. L., 1836, H.B. Upphöjd skrift. Vänster
sida om vägen. 100 m söder om gården Rallaté i Nybygden, Örkeneds
socken.

Nr 5. Rågången mellan Ekhults och Häggahults byar i Örkeneds socken.
20 m. söder om Oskar Bengtssons gård i Häggahult. Härintill ett
torp, Spyttatorpet, varom berättas, att man "deejnade / satte i deg
i ena byn men bakte i den andra. Huset låg så att stugan var i ena
byn men bakugnen i den andra.


Nr 6. Munkatorp. I Temmaboda by , Örkeneds socken. i2 m, höger om
nya vägen. Raserat och överväxt men fullt tydligt röse. Utpekat
av egaren till gården strax intill.

Nr 7. Tecka -Nissens i Lönsbeda samhälle. Rasgrades i samband med
en vägrätning. Agaren satte upp järntavlan på sin lagårdsvägg. Den-
na lagård är nu riven och ingen vet var tavlan tagit vägen.

Bilaga till LUF. 119.

träde åren 1836

m⁴. Rallaté väg Glimakra-Lönsboda



N. 15933 : 2x

FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsforskning
vid Lunds universitet

BILAGA
 till L.U.F. 119
 om milstolpar.

M. 15933: 28.

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

